

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

CONVITE
Nr.: 367/2021 - CV

Processo Administrativo: 313/2021
Processo de Licitação: 309/2021
Data do Processo: 19/08/2021

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CURTUME

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 315/2021 (Sequência: 1)

Ao(s) 30 de Agosto de 2021, às 16:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 548/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 309/2021, Licitação nº. 367/2021 - CV, na modalidade de Convite p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

J & R CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 08.936.632/0001-73

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- REGISTRA-SE QUE NO PROCESSO LICITATÓRIO HAVIA COMPROVANTE DE ENVIO DE EDITAIS PARA 08 (OITO) EMPRESAS, PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO SITE: WWW.TORRES.RS.GOV.BR; NO MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL; BEM COMO NO PORTAL TRANSPARÊNCIA. CONSIDERANDO MANIFESTO DESINTERESSE, APENAS UMA EMPRESA PARTICIPOU DO CERTAME. APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E ANÁLISE DOS ATESTADOS TÉCNICOS APRESENTADOS REALIZADOS PELA DIRETORIA DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, A COMISSÃO HABILITA A EMPRESA J & R CONSTRUÇÕES LTDA. PASSOU-SE A ABERTURA DO ENVELOPE DE PROPOSTA.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Torres, 30 de Agosto de 2021

COMISSÃO:


SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA

 - Presidente da Comissão de Licitação


DÉBORA MACHADO SCHMITT

..... - CARGO EM COMISSÃO

ELAINE SANTOS DA ROSA

 - CARGO EM COMISSÃO


JOSUÉ FERREIRA BAUER

 - AGENTE ADMINISTRATIVO

VANESSA MACHADO DE MATOS

..... - TÉCNICA EM TESOURARIA

LUCIANE OLIVEIRA COSTA

 - TESOUREIRA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

CONVITE

Nr.: 367/2021 - CV

Processo Administrativo: 313/2021
Processo de Licitação: 309/2021
Data do Processo: 19/08/2021

Folha: 1/4

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO CURTUME

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 316/2021 (Sequência: 2)

Ao(s) 30 de Agosto de 2021, às 16:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 548/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 309/2021, Licitação nº 367/2021 - CV, na modalidade de Convite p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: A COMISSÃO DECLARA VENCEDORA A EMPRESA J & R CONSTRUÇÕES LTDA NO QUE SEGUE:

Participante: 70020 - J & R CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALADA.	M2	1,20		0,0000	325,61	390,73
2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO INSTALADA	M2	1,80		0,0000	325,61	586,10
3	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME, PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50M (L X C)	M	110,00		0,0000	2,24	246,40
4	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA - AF_10/2018	UN	40,00		0,0000	11,39	455,60
5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,10		0,0000	76,96	238,58
6	LASTRO C/ MATERIAL GRANULAR APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE 5CM AF_08/2017	M3	1,03		0,0000	108,70	111,96
7	EMBASAMENTO C/PEDRAGRÊS UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (REF.SINAPI 95467)	M3	2,44		0,0000	933,26	2.277,15
8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	87,68		0,0000	36,74	3.221,36
9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	39,72		0,0000	83,48	3.315,83
10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA P/ LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17MM AF_09/2020	M2	27,28		0,0000	41,54	1.133,21
11	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (CIMENTO-AREIA MÉDIA-BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	1,45		0,0000	466,26	676,08
12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA -60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	22,78		0,0000	31,16	709,82
13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA - SEM PRESENÇA DE VÃOS - E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	64,50		0,0000	6,21	400,55
14	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	64,50		0,0000	36,21	2.335,55
15	PIGMENTO EM PÓ PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS.	KG	12,90		0,0000	54,93	708,60
16	LIXEIRA DE TUBO CONCRETO E MADEIRA.	UN	11,00		0,0000	510,70	5.617,70

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

CONVITE
Nr.: 367/2021 - CV

Processo Administrativo: 313/2021
Processo de Licitação: 309/2021
Data do Processo: 19/08/2021

Folha: 2/4

Participante: 70020 - J & R CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	16,00		0,0000	109,14	1.746,24
18	PLANTIO DE PALMEIRA VECTHIA COM h = 3,00m	UN	5,00		0,0000	651,25	3.256,25
19	PASSEIO REBAIXADO.	UN	2,00		0,0000	720,68	1.441,36
20	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,75		0,0000	13,13	180,54
21	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6cm, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULARES. AF_12/2020	M2	13,75		0,0000	29,14	400,68
22	REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EXISTENTE	M	8,00		0,0000	18,68	149,44
23	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM MINI ESCAVADEIRA REF. SINAPI 90099	M3	7,19		0,0000	12,37	88,94
24	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	54,96		0,0000	61,49	3.379,49
25	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,01		0,0000	76,96	154,69
26	ASSENTAMENTO DE GUIA - MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P AF_06/2016	M	19,76		0,0000	45,22	893,55
27	ASSENTAMENTO DE GUIA - MEIO-FIO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	M	12,54		0,0000	49,04	614,96
28	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,09		0,0000	76,96	160,85
29	ASSENTAMENTO DE GUIA - MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	M	36,46		0,0000	45,22	1.648,72
30	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 1,0 X 1,2. AF_12/2020	UN	1,00		0,0000	689,13	689,13
31	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	43,20		0,0000	7,88	340,42
32	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5m, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_05/2016	M3	43,20		0,0000	33,55	1.449,36
33	PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	432,00		0,0000	20,61	8.903,52
34	SAPATA FUNDAÇÃO GOLEIRAS EM CONCRETO ARMADO 50 X 50 X 60cm	UN	8,00		0,0000	320,91	2.567,28
35	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00m EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4mm	UN	1,00		0,0000	4.539,33	4.539,33

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

CONVITE
Nr.: 367/2021 - CV

Processo Administrativo: 313/2021
Processo de Licitação: 309/2021
Data do Processo: 19/08/2021

Folha: 3/4

Participante: 70020 - J & R CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
36	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,00		0,0000	95,13	95,13
37	CAIXA PARA HIDRÔMETRO CORSAN	UN	1,00		0,0000	316,75	316,75
38	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	M	1,50		0,0000	13,17	19,76
39	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1,80		0,0000	20,56	37,01
40	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00		0,0000	43,88	43,88
41	JOELHO PVC, ROSCÁVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00		0,0000	4,72	18,88
42	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	UN	11,00		0,0000	11,39	125,29
43	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM MINI ESCAVADEIRA REF SINAPI 90099	M3	7,59		0,0000	12,37	93,89
44	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,30		0,0000	46,40	153,12
45	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	M3	1,44		0,0000	108,70	156,53
46	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 35 MPA, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 15CM, ARMADO (REF. SINAPI 94999)	M2	28,80		0,0000	212,28	6.113,66
47	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3KM	55,40		0,0000	2,23	123,54
48	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA PAVIGRADE RETANGULAR 60 X 45CM COR NATURAL (REF. SINAPI 92392)	M2	42,73		0,0000	98,10	4.191,81
49	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA AF_05/2018	M2	42,73		0,0000	28,43	1.214,81
50	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO: AF_05/2018	M2	42,73		0,0000	5,64	241,00
51	ASSENTAMENTO DE GUIA - MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF_06/2016_P	M	14,29		0,0000	45,22	646,19
52	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,50		0,0000	76,96	38,48
53	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	M3	0,50		0,0000	108,70	54,35
54	EMBASAMENTO C/PEDRAGRÊS UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 REF SINAPI 95467	M3	0,39		0,0000	933,26	363,97
55	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	14,46		0,0000	36,74	531,26
56	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	6,34		0,0000	83,48	529,26
57	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17MM. AF_09/2020	M2	4,69		0,0000	41,54	194,82
58	CONCRETO FCK 25MPA TRAÇO 1:2, 3:2, 7 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L AF_07/2016	M3	0,23		0,0000	466,26	107,24
59	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA -60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 1,20 M AF_07/2016	M2	3,60		0,0000	31,16	112,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

CNPJ: 87.876.801/0001-01
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

CONVITE
Nr.: 367/2021 - CV

Processo Administrativo: 313/2021
Processo de Licitação: 309/2021
Data do Processo: 19/08/2021

Folha: 4/4


Participante: 70020 - J & R CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
60	-CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	10,35		0,0000	6,21	64,27
61	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	10,35		0,0000	36,21	374,77
62	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMSSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	2,07		0,0000	54,93	113,71
63	LIXEIRA DE TUBO CONCRETO E MADEIRA	UN	2,00		0,0000	510,70	1.021,40
Total do Participante ----->							72.126,93
Total Geral ----->							72.126,93


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.


Torres, 30 de Agosto de 2021

COMISSÃO:


SIDINEIA BURIN ROCHA DA SILVA -  - Presidente da Comissão de Licitação

DÉBORA MACHADO SCHMITT - - CARGO EM COMISSÃO

ELAINE SANTOS DA ROSA -  - CARGO EM COMISSÃO

JOSUÉ FERREIRA BAUER -  - AGENTE ADMINISTRATIVO

VANESSA MACHADO DE MATOS - - TÉCNICA EM TESOURARIA

LUCIANE OLIVEIRA COSTA -  - TESOUREIRA

